

重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

招标控制价

招标控制价 (小写): 49,889.06

(大写): 肆万玖仟捌佰捌拾玖元零陆分

其中:安全文明施工费(小写): 1808.71

(大写): 壹仟捌佰零捌元柒角壹分

招 标 人:

\_\_\_\_\_

(单位盖章)

工程造价  
咨 询 人:

\_\_\_\_\_

(单位资质专用章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

法定代理人  
或其授权人:

\_\_\_\_\_

(签字或盖章)

编 制 人:

\_\_\_\_\_

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

\_\_\_\_\_

(造价工程师签字盖专用章)

时间: 年 月 日

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	49889.06	
1.1	A建筑工程	49889.06	
2	措施项目费		
3	其他项目费		
4	其他项目安文费		
5	其他项目税金		—
投标报价合计=1+2+3+4+5		49,889.06	

注：1. 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。  
 2. 分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。



## 分部分项工程项目清单计价表（全费用）

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
	A	建筑工程							
1	011601001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:拆除砖砌 2. 砌体材质:综合考虑 3. 拆除高度:综合考虑 4. 拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5. 砌体表面的附着物种类:综合考虑 6. 场内运距:根据现场实际情况投标人自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m3	7.52	63.34	476.32		
2	011607002001	防水层拆除	[项目特征] 1. 防水层种类:综合考虑 2. 场内运距:根据现场实际情况投标人自行考虑 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 场内运输	m2	428.83	1.86	797.62		
3	011707B07001	建筑垃圾清运	[项目特征] 1. 运输距离:外运5km, 含渣场费 [工作内容] 1. 运输 2. 弃渣	m3	11.81	107.72	1272.17		
本页小计								2546.11	

## 分部分项工程项目清单计价表（全费用）

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
4	010401003001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结实心砖 2. 墙体类型:详见设计 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 砖压顶砌筑 5. 材料运输	m3	7.52	650.98	4895.37		
5	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m2	93.96	44.7	4200.01		
6	010607005001	砌块墙钢丝网加固	[项目特征] 1. 材料品种、规格:满足设计及规范要求 2. 加固方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1. 铺贴 2. 铆固	m2	39.15	9.34	365.66		
本页小计								9461.04	

## 分部分项工程项目清单计价表（全费用）

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	011406001001	外墙乳胶漆	[项目特征] 1. 基层类型：抹灰 2. 腻子种类：普通腻子 3. 刮腻子遍数：二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	46.98	33.09	1554.57		
8	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS热熔防水卷材 2. 防水层数：1层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺油毡卷材、接缝	m2	428.83	58.7	25172.32		
9	011701002001	外脚手架	[项目特征] 1. 搭设方式：综合考虑 2. 搭设高度：综合考虑 3. 脚手架材质：综合考虑 [工作内容] 1. 场内、场外材料搬运 2. 搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3. 安全网的铺设 4. 拆除脚手架后材料的堆放	m2	352.35	24.81	8741.8		
10	01B001	吊车	[项目特征] 1. 机械名称：轮胎式起重机（汽车吊） 2. 规格型号：16t [工作内容] 1. 进出场运输、安装、拆卸、调试、场内外转移	台班	2	1206.61	2413.22		
本页小计							37881.91		

## 分部分项工程项目清单计价表（全费用）

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 4 页 共 4 页

合 计	49889.06	
-----	----------	--







# 暂列金额明细表

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。



# 人材机价差表

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	4.1347	115	129	14	57.89	
2	000300090	架子综合工		工日	24.5412	120	133	13	319.04	
3	000300100	砌筑综合工		工日	8.6728	115	127	12	104.07	
4	000300110	抹灰综合工		工日	13.1446	125	138	13	170.88	
5	000300130	防水综合工		工日	18.4954	115	128	13	240.44	
6	000300140	油漆综合工		工日	5.0973	125	139	14	71.36	
7	000300180	维修综合工		工日	6.5758	115	128	13	85.49	
8	032100900	钢丝网	综合	m2	43.848	2.56	2.24	-0.32	-14.03	
9	040100015	水泥	32.5R	kg	1641.4641	0.31	0.38	0.07	114.9	
10	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	14.094	0.75	0.45	-0.3	-4.23	
11	040300760	特细砂		t	5.2226	63.11	210	146.89	767.15	
12	041300010	标准砖	240×115×53	千块	4.0134	422.33	461.82	39.49	158.49	
13	130305600	乳胶漆		kg	23.9598	7.26	7.84	0.58	13.9	
14	133302600	改性沥青卷材		m2	570.2153	25.64	28.81	3.17	1807.58	
15	133505080	改性沥青嵌缝油膏		kg	25.6312	1.28	5.84	4.56	116.88	
16	142300600	滑石粉		kg	93.96	0.3	0.68	0.38	35.7	
17	143900900	液化石油气		kg	127.3153	2.63	6.88	4.25	541.09	
18	144104600	腻子胶		kg	9.396	1.28	1.3	0.02	0.19	
19	341100100	水		m3	2.2481	4.42	3.88	-0.54	-1.21	
20	350300100	脚手架钢管		kg	197.3653	3.09	2.65	-0.44	-86.84	
21	350300710	竹脚手板		m2	13.7417	19.66	19.14	-0.52	-7.15	
22	350301110	扣件		套	82.2068	5	7.33	2.33	191.54	
23	350500100	安全网		m2	113.0339	8.97	3.71	-5.26	-594.56	
24	CY	柴油		kg	112.0256	5.64	7.75	2.11	236.37	
25	DIAN	电		kW·h	5.6154	0.7	0.48	-0.22	-1.24	
26	JSRG	机上人工		工日	6.1439	120	91.17	-28.83	-177.13	

# 人材机价差表

工程名称：重庆市荣昌区河包镇中心小学德河校区屋面维修工程

第 2 页 共 2 页

	合 计	4146.57	
--	-----	---------	--

